ALLEGATO "C"

Comune di Bari
Provincia di Ba

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SOSTITUZIONE DELLE DUE POMPE DI CALORE INSTALLATE PRESSO LA SEDE
DI BARI DELLA C.C.I.A.A.

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari

CANTIERE: via E. Mola n.19, Bari (Ba)

Bari, 08/08/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(ing. BERGAMASCO Luigi)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____
(R.U.P. CEMBALAIO Francesco)

ing. BERGAMASCO Luigi
via N. Piccinni n.133
70100 Bari (Ba)
Tel.: 0805241413 - Fax: 0805218329
E-Mail: abing@tin.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 05.15.100.00 1	Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile. DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Disattivazione impianto elettrico di pertinenza dell'impianti di condizionamento-Scale [mesi: 1] DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Smontaggio macchinari ed opere impiantistiche-Scale [mesi: 1] MOVIMENTAZIONE CARICHI ATTREZZATURE E MATERIALI, CARICO E TRASPORTO-Sollevamento di macchinari e attrezzature-Scale [mesi: 1] MONTAGGIO MACCHINARI -Realizzazione di impianto condizionamento e collegamenti idraulici ed elettrici-Scale [mesi: 1]	2,00			1,500	3,00		
	SOMMANO cad.*mesi					3,00	11,53	34,59
2 05.16.060.00 1a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata di portata 450 kg, in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, altezza m 25,00, braccio m 15,00; costo giornaliero.					2,00		
	SOMMANO giorno					2,00	864,46	1'728,92
3 01.02.240.00 1a	Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/Giallo, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m. DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Disattivazione impianto elettrico di pertinenza dell'impianti di condizionamento-Delimitazioni DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Smontaggio macchinari ed opere impiantistiche- Delimitazioni MOVIMENTAZIONE CARICHI ATTREZZATURE E MATERIALI, CARICO E TRASPORTO-Sollevamento di macchinari e attrezzature-Delimitazioni MONTAGGIO MACCHINARI -Realizzazione di impianto condizionamento e collegamenti idraulici ed elettrici- Delimitazioni					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	10,67	42,68
4 01.02.200.00 1a	Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili, compreso il trasporto la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Disattivazione impianto elettrico di pertinenza dell'impianti di condizionamento-Delimitazioni [mesi: 1] DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Smontaggio macchinari ed opere impiantistiche- Delimitazioni [mesi: 1] MOVIMENTAZIONE CARICHI ATTREZZATURE E MATERIALI, CARICO E TRASPORTO-Sollevamento di macchinari e attrezzature-Delimitazioni [mesi: 1] MONTAGGIO MACCHINARI -Realizzazione di impianto condizionamento e collegamenti idraulici ed elettrici- Delimitazioni [mesi: 1]	0,50	25,00			12,50		
	SOMMANO ml/mese					12,50	23,53	294,13
	A R I P O R T A R E							2'100,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'100,32
5 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Disattivazione impianto elettrico di pertinenza dell'impianto di condizionamento-Segnali [mesi: 6] DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Smontaggio macchinari ed opere impiantistiche-Segnali [mesi: 6] MOVIMENTAZIONE CARICHI ATTREZZATURE E MATERIALI, CARICO E TRASPORTO-Sollevamento di macchinari e attrezzature-Segnali [mesi: 6] SOMMANO cad.*sem.					4,00		
						4,00	2,29	9,16
6 04.13.040.00 2a	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parete, di forma rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Disattivazione impianto elettrico di pertinenza dell'impianto di condizionamento-Segnali [mesi: 6] DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Smontaggio macchinari ed opere impiantistiche-Segnali [mesi: 6] MONTAGGIO MACCHINARI -Realizzazione di impianto condizionamento e collegamenti idraulici ed elettrici-Segnali [mesi: 6] SOMMANO cad.*sem.					4,00		
						4,00	0,95	3,80
7 04.13.002.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Disattivazione impianto elettrico di pertinenza dell'impianto di condizionamento-Segnali [mesi: 6] DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Smontaggio macchinari ed opere impiantistiche-Segnali [mesi: 6] MOVIMENTAZIONE CARICHI ATTREZZATURE E MATERIALI, CARICO E TRASPORTO-Sollevamento di macchinari e attrezzature-Segnali [mesi: 6] MONTAGGIO MACCHINARI -Realizzazione di impianto condizionamento e collegamenti idraulici ed elettrici-Segnali [mesi: 6] SOMMANO cad.*sem.					4,00		
						4,00	0,54	2,16
8 04.13.080.00 1a	Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Disattivazione impianto elettrico di pertinenza dell'impianto di condizionamento-Segnali [mesi: 6] DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Smontaggio macchinari ed opere impiantistiche-Segnali [mesi: 6] MOVIMENTAZIONE CARICHI ATTREZZATURE E MATERIALI, CARICO E TRASPORTO-Sollevamento di macchinari e attrezzature-Segnali [mesi: 6] MONTAGGIO MACCHINARI -Realizzazione di impianto condizionamento e collegamenti idraulici ed elettrici-Segnali [mesi: 6]					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		2'115,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		2'115,44
	SOMMANO cad.*sem.					3,00	0,55	1,65
9 04.13.140.00 1a	Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 5,00 metri; costo semestrale. DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Disattivazione impianto elettrico di pertinenza dell'impianto di condizionamento-Cartelli [mesi: 6] DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO - Smontaggio macchinari ed opere impiantistiche-Cartelli [mesi: 6] MOVIMENTAZIONE CARICHI ATTREZZATURE E MATERIALI, CARICO E TRASPORTO-Sollevamento di macchinari e attrezzature-Cartelli [mesi: 6] MONTAGGIO MACCHINARI -Realizzazione di impianto condizionamento e collegamenti idraulici ed elettrici-Cartelli [mesi: 6]					2,00		
	SOMMANO cad.*sem.					2,00	2,07	4,14
10 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	39,24	39,24
11 01.07.220.00 1	Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit lavaocchi					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	50,48	50,48
12 01.08.020.00 2b	Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 9 classe 89BC; ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]					1,00		
	SOMMANO cad.*mesi					1,00	27,15	27,15
13 08.35.040.00 2	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	153,45	306,90
	A R I P O R T A R E							2'545,00